



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0301-2718282

产品名称: 母线槽

型 号: I-LINE

检测机构: 广东产品质量监督检验研究院

国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)



安全型式试验报告

申请编号: A2017CCC0301-2718282 样品名称: 母线槽 型号规格: I-LINE 2000A 商标: —— 样品数量: 1 套 样品来源: 客户送样 样品生产序号: —— 收样日期: 2017 年 10 月 17 日 完成日期: 2018 年 02 月 06 日 抽样通知书编号: ——	委托人: 施耐德(广州)母线有限公司 委托人地址: 广州经济技术开发区东区骏业路 85 号 生产者: 施耐德(广州)母线有限公司 生产者地址: 广州经济技术开发区东区骏业路 85 号 生产企业: 施耐德(广州)母线有限公司 生产企业地址: 广州经济技术开发区东区骏业路 85 号
---	--

试验依据标准: GB/T 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备 第 6 部分: 母线干线系统(母线槽)》


试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: I-LINE; 额定工作电压 (U_n): 1000V; 额定绝缘电压 (U_i): 1000V; 频率 (f_n): 50Hz;
 母线干线单元的额定电流 (I_{nA}): 2000A~1600A;
 母线干线单元的额定短时耐受电流 (I_{cw}): 65kA; 户内型/户外型: 户内型;
 外壳防护等级: IP66、IP65、IP55、IP54、IP41、IP40; 无防止火焰蔓延特性。

主检: 潘敏 签名:  日期: 2018-02-06

审核: 蓝洁 签名:  日期: 2018-02-06

签发: 白辽江 签名:  日期: 2018-02-07



备注

- 1、检验单号: ZY17/001765;
- 2、产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化, 变更前: GB 7251.6-2015, 变更后: GB/T 7251.6-2015;
- 3、产品型号变更, 变更前: I-LINE B, 变更后: I-LINE;
- 4、原有各防护等级样品结构保持不变, 对 IP41、IP54、IP55、IP65 样品新增一种防水结构, 其中 IP41、IP54、IP55 样品的新增结构与 IP65 样品的新增结构完全一致;
- 5、本单元系列母线槽结构与送试样品相同:
 IP40 样品连接头处没有上下盖板, 侧盖板及插接口处不加任何防水胶。
 IP41、IP54、IP55、IP65 样品采用两种防水结构,
 一是: IP41 样品接头处仅有上盖板, 侧盖板两侧贴防水胶, 插接口处塑料底座朝里加底座胶垫; IP54 样品、IP55 样品与 IP65 样品接头处同时有上下盖板, 侧盖板整面带橡胶型防水胶, 在直身段相关外壳部件结合处用胶量依次增加; IP54 样品与 IP55 样品插接口处塑料底座朝里加底座胶垫, 朝外加门盖胶垫, IP65 样品无插接口;
 二是: 通过改变顶部螺栓和增加接头处胶条等方式来达到防护等级 IP65 的要求, IP41、IP54、IP55 样品结构与 IP65 样品完全一致; IP65 样品无插接口;
 IP66 样品侧板为上下左右对称共 4 片式结构, 在接头处有拱形防护罩, 样品无插接口。
- 6、原 3C 试验报告编号: C-024-03-120077, 3C 变更试验报告编号: 02301-03-150146、02301-03-170010;
- 7、出具原 3C 试验报告的检测单位: 广东产品质量监督检验研究院;
- 8、原 3C 证书编号: 2012010301533971;
- 9、此确认试验报告必须与原 3C 试验报告合并使用方为有效。

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目		依据标准条款	检验结果
1	布线、操作性能和功能		11.10	见 02301-03-170010 报告
2	耐腐蚀性		10.2.2	见 02301-03-170010 报告
3	绝缘材料性能	外壳热稳定性验证	10.2.3.1	见 02301-03-170010 报告
4		绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证	10.2.3.2	见 02301-03-170010 报告
5	耐紫外线 (UV) 辐射验证		10.2.4	见 02301-03-170010 报告
6	提升		10.2.5	见 02301-03-170010 报告
7	机械碰撞试验		10.2.6	见 02301-03-170010 报告
8	标志		10.2.7	见 02301-03-170010 报告
9	耐受机械负载的能力		10.2.101	见 02301-03-170010 报告
10	热循环试验		10.2.102	见 02301-03-170010 报告
11	成套设备的防护等级 (IP65)		10.3	P
12	电气间隙和爬电距离		10.4	见 02301-03-170010 报告
13	电击防护和保护电路完整性		10.5	见 02301-03-170010 报告
14	介电性能		10.9	见 02301-03-170010 报告
15	温升验证 (水平安装)		10.10	见 02301-03-170010 报告
16	温升验证 (垂直安装)		10.10	见 02301-03-170010 报告
17	短路耐受强度		10.11	见 02301-03-170010 报告
18	电磁兼容性 (EMC)		10.12	见 02301-03-170010 报告
19	机械操作		10.13	见 02301-03-170010 报告
20	防止火焰蔓延		10.101	见 02301-03-170010 报告
21	建筑结构中防火 (适用于防火型)		10.102	见 02301-03-170010 报告
22	相导体和故障回路特性		5.101	见 02301-03-170010 报告
	以下空白			

试验结果及判定

合格/P: 符合标准要求; 不合格/F: 不符合标准要求; 不适用/N: 该项目不适用于本产品。